Оборудование:
Schindler 5500 MX rel. 7.2.
Проблема:
Контроллер просит провести измерительную поездку (на панели индикации сообщение), лифт работает только в режиме монтажной поездки (MOF), безопасность собрана, все устройства на связи.
Вопросы:
1. Как выполняется процесс (процедура)
измерительной поездки (обучение) salsis?
2. Может у кого есть документация по наладке системы управления (Документ: EJ41320502)?

Убедитесь в том, что:
1) Главный датчик AC GSI установлен и
отрегулирован.
2) Главный датчик AC GSI подсоединен и запитан.
3) Светодиоды POWER и KNE на главном датчике AC GSI горят (питание подано и контакт KNE разомкнут).
2. Нажмите одновременно две кнопки на главном
датчике AC GSI как минимум на 2 секунды.
Это переведет AC GSI в режим обучения максимум на 20 минут.
Контакт KNE замыкается и светодиод KNE мигает.
3. Перейдите в машинное отделение.
4. С помощью пульта ревизии проведите кабину по шахте, чтобы AC GSI нашла существующие магниты этажей.
Перемещайте кабину:
1) Вниз до тех пор, пока она не коснется буфера.
2) Вверх до тех пор, пока противовес не коснется буфера.
5. Перейдите к окончательной наладке системы
управления лифтом.
6. Убедитесь в том, что магнитная лента:
1) Не имеет поперечных отклонений от линии отвеса.
2) Имеет правильное смещение от линии отвеса